

Przedmiar robót

Remot Pokrycia Dachowego - Budynek Baza Zespołu Ratunkowego Skała

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Remontowe , Remont pokrycia dachowego**

Inwestor: **Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ul.św. Łazarza 14, 31-530 Kraków**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remot Pokrycia Dachowego - Budynek Baza Zespołu Ratunkowego Skała		
1	Element	Remont pokrycia dachowego		
1	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,86*9,20	118,312000	
		RAZEM:	118,312000	m2
				118,31
2	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna - przyjęto 3 warstwy	m2	118,31
		Krotność=3		
3	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,60*0,35	3,010000	
		RAZEM:	3,010000	m2
				3,01
4	KNR 401/804/2	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m ² (w 1 miejscu)- uzupełnienie zaprawą po zerwaniu papy przyjęto 5 % na całości powierzchni	miejsce	12,00
5	KNR 401/212/1	Rozbiórka wylewki betonowej o gr. 6 cm		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,60*3,00*0,06	1,548000	
		RAZEM:	1,548000	m3
				1,55
6	KNR 401/106/5	Znoszenie materiałów z rozbiórki z dachu budynku	m3	1,55
	analogia			
7	ZKNR C 2/604/5	Wykonanie wyklewki na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu o grubości 45 mm		
	(1)			
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,60*3,00	25,800000	
		RAZEM:	25,800000	m2
				25,800
8	ZKNR C 2/604/6	Wykonanie wylewki na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm - krotność = 1,5 do 15 mm		
	(1)			
		Krotność=1,5		
				m2
				25,800
9	KNR 202/1106/7	Zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	25,80
10	KNR 401/106/5	Ręczne wnoszenie materiałów pod wylewkę		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		25,80*0,06	1,548000	
		RAZEM:	1,548000	m3
				1,55
11	Kalkulacja indywidualna	Zzabezpieczenie wylewki na czas schnięcia wylewki - plandeki , folia.	kpl	1,00
12	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	9,52
13	KNR 202/508/4	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm - rynna z demontażu	m	9,52
	(2)			
14	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, wywinięcia na ścinach ogniomuru - papa podkładowa modyfikowana SBS minimum 4,0 mm		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,26+8,60+12,26	33,120000	
		RAZEM:	33,120000	mb
				33,120
15	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, wywinięcia na ścinach ogniomuru - papa nawierzchniowa modyfikowana SBS minimum 5,2 mm	mb	33,120
16	KNR 22/527/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną , podłoże betonowe - papa podkładowa modyfikowana SBS minimum 4,0 mm oraz papa nawierzchniowa modyfikowana SBS minimum 5,2 mm	m2	118,31
17	KNR 202/506/2	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,01
	(2)			
18	ZKNR C 1/104/4	Montaż listew dociskowych z blachy powlekanej na ścinach ogniomuru	m	32,120
	(1) analogia			
19	KNRW 202/318/1	Uszczelnianie ręczne bitumiczne styków elementów przy ogniomurze		
	analogia			
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,26+8,60+12,26	33,120000	
		RAZEM:	33,120000	m
				33,12
20	KNR 712/206/1	Malowanie pędzlem obróbek blacharskich ocynkowanych- farbą lowicyn 2- ktotne		
	(1) analogia			
		Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,21	18,210000	
		RAZEM:	18,210000	m2
				18,210

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 401/108/9	Wywóz papy i gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		118,31*0,02	2,366200	
		1,55	1,550000	
		RAZEM:	3,916200	m3
				3,916
22	KNR 401/108/10	Wywóz papy i gruzu z rozbiórk samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=19	m3	3,916
23	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy i gruzu z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	m3	3,916
2	Element	Prace wewnętrzne		
24	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,03
25	KNR 401/711/21 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	37,03
26	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	37,03
27	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	10,55
28	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	26,48
29	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne- ścian i sufit	m2	26,48
30	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,03*0,03	1,110900	
		RAZEM:	1,110900	m3
				1,11
31	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=19	m3	1,11
32	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie	m3	1,11